
Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 23,00%	0,00
Cena kosztorysowa	

Słownie: zł

Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont chodników przy ZSCKR w Nowosielcach
Inwestor Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 38-530 Zarszyn ul. Heleny
 Gniewosz 160

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g
Koszty zakupu 0,00%

Kosztorys

Remont chodników przy ZSCKR w Nowosielcach

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						0,00
1	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	120	0,00	0,00
2	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	2,88	0,00	0,00
3	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	2,88	0,00	0,00
2 NAWIERZCHNIE RUCHU PIESZEGO						0,00
4	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	92	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	192	0,00	0,00
6	KNR 2-31 0104/02 (potrącenie 5x)	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	192	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - Symfonia	m2	192	0,00	0,00
Razem						
Podatek VAT 23%						23
Ogółem kosztorys						