

---

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 23,00%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	

---

Słownie: zł

---

## Kosztorys ofertowy

Obiekt Budowa placu manewrowego przy ZSCKR w Nowosielcach  
Inwestor Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 38-530 Zarszyn ul. Heleny  
Gniewosz 160

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g  
Koszty zakupu 0,00%

## Budowa placu manewrowego przy ZSCKR w Nowosielcach

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1 ROBOTY ZIEMNE</b>				<b>0,00</b>
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,138	0,00	0,00
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	1.379	0,00	0,00
3	KNR 2-01 0126/02 (dopłata 3x)	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)	m2	1.379	0,00	0,00
4	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1.379	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.379	0,00	0,00
		<b>2 PLAC MANEWROWY</b>				<b>0,00</b>
6	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	1.379	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0114/02 (potrącenie 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.379	0,00	0,00
8	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.379	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0114/04 (dopłata 22x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.379	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - Polbruk 10x20 cm	m2	1.379	0,00	0,00
		<b>3 KRAWĘŻNIKI</b>				<b>0,00</b>
11	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	253	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0403/04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	253	0,00	0,00
13	KNR 2-31 0403/07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m	m	28,26	0,00	0,00
		Razem				
		Podatek VAT 23%				23
		<b>Ogółem kosztorys</b>				